

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 ZASADY OCENIANIA

Układ graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci** Oznaczenie arkusza: **EE.08-01-20.06-SG** Oznaczenie kwalifikacji: **EE.08** Numer zadania: **01** Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Wypełnia egzaminator



Numer PESEL zdającego*							Numer stanowisk				

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

umer owiska						
stan. N						
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	Egzo jeż kryt	amin żeli z teriun ni	iator dają m al ie sp	· wpi cy sp bo N ełnił	suje pełni , jeż	T, l eli
Rezultat 1: Montaż okablowania i podzespołów oraz połączenie fizyczne urządzeń UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 - 1.3 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablo 1.4 - 1.5 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu podzespołu. Obserwację należy oceny wykonania okablowania sieciowego lub wymiany karty graficznej. Przebieg montażu należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w F	wani akor rzeb	ia. C hczyc iegu	Dcen ć po t l	y kr dok	yter cona	iów niu
1 Wtyki RJ45 zaciśnięte zgodnie z sekwencją T568B						
2 Wtyki RJ45 zaciśnięte poprawnie, zatrzask na koszulce						
Przeprowadzono w obecności egzaminatora test wykonania kabla połączeniowego prostego za pomocą testera okablowania oraz test potwierdził poprawność jego wykonania	t					
 Zdemontowano kartę graficzną na stacji roboczej bez uszkodzenia płyty głównej lub w przypadku karty zintegrowanej wyłączono w BIO2 lub Menedżerze urządzeń oraz zamontowano zapasową kartę graficzną na stacji roboczej w sposób trwały. Do zamocowania zostały użyt wszystkie wkręty. Po montażu karty uruchamia się system operacyjny 	3 e					<u> </u>
5 Zamontowano dysk twardy na serwerze w sposób trwały. Po montażu dysku uruchamia się system Windows Server						
6 Podłączono urządzenia sieciowe, stację roboczą, drukarkę oraz serwer zgodnie ze schematem umieszczonym w Załączniku 1						1
Rezultat 2: Diagnostyka i specyfikacja podzespołów UWAGA: Pliki graficzne Test_karty1 oraz Test_karty2 są zapisane na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Zapisy parametrów kart z egzaminacyjnym w Tabeli 1. W przypadku niemożliwości identyfikacji przez program parametrów podzespołu i takim też zapisie w Tabeli kryteria 2.3 i 2.4 za spełnione. W przypadku niemożliwości identyfikacji podzespołów kryterium 2.5 należy uznać za spełnione jeśli w tabeli w jest niemożliwy z powodu braku identyfikacji parametrów	najd 1 ark vidni	ują tuszc ieje z	się a, na zapi	w c ależy s, że	arku v uz v wy	szu nać bór
1 Sprawdzono parametry zainstalowanej karty graficznej na stacji roboczej w programie GPU-Z, co udokumentowano w pliku graficznym Test_karty1	1					
2 Sprawdzono parametry zapasowej karty graficznej na stacji roboczej w programie GPU-Z, co udokumentowano w pliku graficznym Test_karty2	1					
3 Zanotowano parametry zainstalowanej karty graficznej w Tabeli 1 w kolumnie Zainstalowana karta graficzna (minimum 5 z 6 parametrów oraz zapisy są zgodne ze zrzutami umieszczonymi w pliku Test_karty1)					
4 Zanotowano parametry zapasowej karty graficznej w Tabeli 1 w kolumnie Zapasowa karta graficzna (minimum 5 z 6 parametrów) ora zapisy są zgodne ze zrzutami umieszczonymi w pliku Test_karty2	Z					
 Dokonano wyboru karty graficznej zapewniającej lepszą wydajność podczas obróbki grafiki 3D (pamięć karty graficznej min. 2 GB i 1 bitowa głębia kolorów) lub w przypadku tych samych parametrów obu kart zapisano ten fakt. Wybór uzasadniono w oparciu o parametrikart graficznych oraz zapisy są zgodne ze stanem faktycznym 	5 9					

r ska			
Jume nowis			
N stai			

Re	zultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe				
UV PR	WAGA: Pliki przeznaczone do oceny zapisane są na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderach KONFIGURACJA-RUTERA, RZEŁĄCZNIKA. W przypadku braku zrzutów dane kryterium jest sprawdzane bezpośrednio na urządzeniach	KC	ONF	IGU	RACJA-
1	Przypisano dla interfejsu LAN rutera adres 192.168.100.1/24 oraz dla interfejsu WAN przypisano adres: 10.10.10.2 /28, brama 10.10.10.1, serwer DNS:8.8.8.8, opcjonalnie drugi serwer DNS: 8.8.3.3 jeśli jest wymagany				
2	Włączono na ruterze serwer DHCP z zakresem 192.168.100.25 - 192.168.100.65				
3	Zarezerwowano na ruterze 192.168.100.26 dla interfejsu stacji roboczej podłączonej do przełącznika				
4	Skonfigurowano przełącznik: adres IP 192.168.100.3 z maską 255.255.255.0 jeśli jest wymagana, brama domyślna 192.168.100.1				
Re UV Kr <u>.</u>	z zultat 4: Skonfigurowany serwer WAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx yteria 4.6 - 4.8 należy sprawdzić po informacji od przewodniczącego ZN				
1	Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika na NET1, DNS: localhost, adres IP: 192.168.100.10/24 oraz wyłączono drugi interfejs sieciowy serwera				
2	Utworzono domenę o nazwie ee08.local				
3	Utworzono w domenie jednostkę organizacyjną o nazwie Zarząd				
4	Utworzono konto w jednostce organizacyjnej Zarząd o parametrach: pełna nazwa: Anna Kowal, nazwa logowania: Sekretarka1, chronione hasłem Sekret@rka1, użytkownik nie może zmienić hasła				
5	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem o adresie 192.168.100.1. Test potwierdził komunikację				
6	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z przełącznikiem o adresie 192.168.100.3. Test potwierdził komunikację				
7	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką o adresie 192.168.100.250. Test potwierdził komunikację				
8	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą o adresie 192.168.100.26. Test potwierdził komunikację				

	Aume Nowis				
	sta y				
Rez UW	zultat 5: Skonfigurowana stacja robocza VAGA: Stacja robocza została skonfigurowana w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkowni.	ka ro	oot)		
1	Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego stacji roboczej podłączonego do przełącznika na NET2, DNS: localhost oraz adres IP interfejsu 192.168.100.26 uzyskano automatycznie				
2	Utworzono grupę użytkowników o nazwie Dzial-HR				
3	Utworzono konto użytkownika o nazwie Kadrowa z hasłem K@drow@1				
4	Dodano konto użytkownika Kadrowa do grupy użytkowników Dzial-HR				
5	Utworzono katalog o nazwie <i>Pobory</i> w katalogu domowym użytkownika administrator				
6	Zmieniono właściciela katalogu <i>Pobory</i> na użytkownika Kadrowa				
7	Wyodrębniono plik <i>obiekt.jpg</i> z archiwum Z1.7z i ustawiony jako tapeta na pulpicie użytkownika administrator				
Rez UW	zultat 6: Zainstalowana i skonfigurowana drukarka sieciowa ZAGA: Kryterium 6.2 należy ocenić po informacji od przewodniczącego ZN				
1	Zainstalowano drukarkę na porcie TCP/IP 192.168.100.250				
2	Wydrukowano z serwera stronę testową drukarki				
3	Udostępniono drukarkę pod nazwą Drukarka-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego				
7	Skonfigurowano drukarkę: dostępność w godzinach 7:00 - 20:00 oraz preferencje wydruku: liczba stron na arkusz: 2, orientacja: pozioma				

	ska			
Pr	zebieg 1: montażu i podłączenia urządzeń sieciowych			
Zde	ający:		 	
1	wykonywał montaż podzespołów z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera			
2	stosował podczas montażu okablowania i podzespołów odpowiednie narzędzia, zgodnie z zasadami BHP			
3	zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac			



